

令和8年度 設計内訳書

修繕名称	明石市立明石養護学校屋内運動場屋上防水改修修繕
修繕場所	明石市大久保町大窪2752－1
契約期間	契約の翌日から令和9年3月10日まで

見積額	金	円(税込)
(修繕料	金	円(税抜)

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【直接仮設工事】						
外部足場(くさび緊結式)	W1,200 L3,600 H=15m未満	1	式			
	4面メッシュシート・運搬費共					
金網養生	H1,800×W1,800 7.2m程度	1	式			
	外部足場周囲					
安全対策		1	式			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【撤去・処分】						
既設ドレン撤去	上皿・ストレーナー共	6	か所			
既設シート防水撤去	平場、側溝、立上り ※アスベストみなし	723	m ²			
既設笠木撤去	アルミ製、支持金具共	99.8	m			
既設アルミ水切り金物撤去(ハラペット)	シーリング共	97.9	m			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【屋上 防水改修工事】						
屋上既設防水面けれん・清掃	平場・側溝・立上り共	723	m ²			
樹脂モルタル塗り	C-2 立上り・側溝	113	m ²			
ポリマーセメント系仮防水材	シート防水撤去部分	660	m ²			
高反射塩ビシート防水(平場)	接着断熱工法 t=1.5mm 断熱材30mm	552	m ²			
高反射塩ビシート防水(側溝)	機械的固定工法 t=1.5mm	36.6	m ²			
高反射塩ビシート防水(立上り)	接着工法 t=1.5mm	78.4	m ²			
塩ビ被覆鋼板取付	断熱材入隅部 110×10 エポキシ充填共	35.2	m			
塩ビ被覆鋼板取付	断熱材端部 50×15 エポキシ充填共	62.7	m			
塩ビ被覆鋼板取付	側溝入隅部 55×55	62.7	m			
塩ビ被覆鋼板取付	側溝入隅部 W=50	62.7	m			
塩ビ被覆鋼板取付	立上端部 70×45	101	m			
改修ドレン新設	横型Φ100	6	か所			
防水保証標識	アクリル板200×150×t3.0	1	か所			
小計						

[illegible]