

業務費内訳書

名称	数量	単位	金額(円)	備考
A. 仮設工事	1.0	式		明細1
B. 木工事	1.0	式		明細2
C. 樋工事	1.0	式		明細3
D. 屋根 板金工事	1.0	式		明細4
E. 屋根 漆喰工事	1.0	式		明細5
F. 壁 漆喰左官工事	1.0	式		明細6
G. 共通仮設費	1.0	式		
H. 現場管理費 現況調査含む	1.0	式		
I. 一般管理費	1.0	台		
合計額				
合計額	1.0	式		
消費税等相当額	1.0	式		消費税等10%
税込見積金額				

明細1

名称	摘要	単位	数量	単価(円)	金額(円)
A. 仮設工事					
くさび式鋼製足場 W900	1FH5.0m L=87m	m ²	435		
1Fメッシュシート 2類		m ²	309		
1F西側防音シート		m ²	126		
くさび式鋼製足場 W600	2F H3.5m L=56m	m ²	196		
2Fメッシュシート 2類		m ²	108		
2F西側防音シート		m ²	88		
昇降階段		力所	1		
構内運搬		式	1		
運搬費		m ²	631		
養生費		式	1		
合計					

明細2

名称	摘要	単位	数量	単価(円)	金額(円)
B. 木工事					
屋根化粧野地板 補修					
化粧野地板 杉 赤白上小	2000 * 幅220 厚=10	枚	2		
面戸板 杉 赤白上小	300 * 幅60 * 厚10	枚	1		
下地材		式	1		
施工費 交換取付		式	1		
運搬交通費		式	1		
合計					

明細3

名称	摘要	単位	数量	単価(円)	金額(円)
C. 樋工事					
樋工事(銅樋)					
三味銅角アンコー(集水器)	L=570*2力所	力所	8		
アンコー(集水器)下角樋	L=570*2力所	力所	2		
豎樋 銅 角樋	85 * 98	m	22		
軒樋 欠損部・変形部 てり樋・角樋・曲り	加工取付	m	4		
軒樋 穴あき部 補修	30か所程度 銅板あてシーリング	式	1		
副資材 消耗品	ビス、接着剤、電動工具等	式	1		
合計					

明細4

名称	摘要	単位	数量	単価(円)	金額(円)
D. 屋根 板金工事					
屋根工事					
離れ部 棧瓦割れ差し替え材料		力所	2		
銅板一文字上一文字瓦・2列目 一時撤去	2.1m * 2列	式	1		
銅板一文字上一文字瓦・2列目 一時復旧	2.1m * 2列	式	1		
一文字瓦 いぶし 合端共 約 20枚程度 材料		式	1		
銅板一文字瓦接続部補修	2.1m * 180mm程度	m	4.2		
合計					

明細5

名称	摘要	単位	数量	単価(円)	金額(円)
E. 屋根 漆喰工事					
屋根 漆喰工事					
旧漆喰撤去 (谷 隅)		m	152		
旧鬼廻り棟止め漆喰撤去		力所	51		
2F隅棟面戸漆喰	20m * 2力所	m	40		
2F谷漆喰	19.4m * 2力所	m	38.8		
2F鬼廻り棟止め漆喰		力所	25		
1F隅棟面戸漆喰	24m * 2力所	m	48		
1F谷漆喰	12.6m * 2力所	m	25.2		
1F鬼廻り棟止め漆喰		力所	26		
工事発生残材処分費		式	1		
荷揚げ荷下ろし		式	1		
合計					

明細6

名称	摘要	単位	数量	単価(円)	金額(円)
F. 壁 漆喰左官工事					
漆喰土 めくり t=20mm程度	1.85m*0.9m	力所	4		
同上運搬処分		式	1		
砂漆喰下塗り	1.85m*0.9m	力所	4		
半田漆喰 中塗 ネット伏せこみ	1.85m*0.9m	力所	4		
石灰ノロかけ(カーボンコート)	1.85m*0.9m	力所	4		
漆喰仕上げ	1.85m*0.9m	力所	4		
荷揚げ荷下ろし		式	1		
合計					