

「明石市立大観幼稚園ほか4園外壁仕上げ材アスベスト分析調査業務委託」特記仕様書

1 目的

明石市立大観幼稚園ほか4園の仕上塗材及び下地調整材におけるアスベスト含有の有無を調査することを目的とする。

2 採取場所・採取個所及び検体数（棟番号は別添の各園配置図番号と連動する）

明石市立大観幼稚園（明石市大明石町2丁目8－30）

棟番号②

構造区分:RC造2階建

建築年 :1969年

検体数:計4検体

採取個所は、壁・階段裏・2階テラス床を予定。塗装色の異なる個所、表面仕上げの異なる個所で区別のつく部分とする。

明石市立朝霧幼稚園（明石市朝霧東町1丁目2－45）

棟番号④

構造区分:RC造2階建

建築年 :1972年

検体数:計5検体

採取個所は、パラペット・壁・上裏・2階テラス床・避難すべり台を予定。塗装色の異なる個所、表面仕上げの異なる個所で区別のつく部分とする。

明石市立沢池幼稚園（明石市明南町3丁目3－1）

棟番号①

構造区分:RC造2階建

建築年 :1979年

検体数:計7検体

採取個所は、パラペット・壁・上裏・門扉横の壁を予定。塗装色の異なる個所、表面仕上げの異なる個所で区別のつく部分とする。

明石市立貴崎幼稚園（明石市貴崎5丁目6－9）

棟番号①・③・⑤

構造区分:RC造2階建

建築年 :西園舎1967年 東園舎1973年

検体数:計8検体

採取個所は、パラペット・壁・上裏・避難すべり台を予定。塗装色の異なる個所、表面仕上げの異なる個所で区別のつく部分とする。

明石市立人丸幼稚園（明石市東人丸町26－29）

棟番号④

構造区分:RC造2階建、

建築年 :1991年

検体数:計3検体

採取箇所は、壁・上裏・避難用すべり台を予定。塗装色の異なる箇所、表面仕上げの異なる個所で区別のつく部分とする。

3 採取方法及び採取箇所

吹付材の試料採取は、当該吹付材の施工表層から下地まで必ず貫通して採取すること。

試料の採取は、施設管理者と相談の上、行事や保育等に支障のない日時とし、極力騒音等のない手法にて採取をすること。

作業中はアスベスト飛散を防ぎ、曝露防止のため防塵マスク・手袋等の保護具を着用すること。

採取後は、飛散防止剤の塗布及び原則、採取面と同色の塗料を塗布し復旧すること。

屋根面は、同色のコーキング材等で補修復旧すること。

採取箇所は契約締結後、採取前に現場立会及び協議のうえ決定する。

4 調査方法

JIS A 1481-1、5「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」に基づき、分析すること。

ただし、定性分析によりアスベストが検出された場合、定量分析を実施するものとする。

なお、対象アスベストは、「アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト、アンソフィライト、トレモライト」とする。

5 履行期間

契約日の翌日から2026年12月25日まで

6 業務実施日時

施設管理者との調整による。

7 委託料の支払い

完了確認後、全額一括支払い。

8 廃棄物の処理

サンプリングに当たっては、①除去工法、②除去物の処理、③除去後の復旧、④除去物の飛散防止、⑤サンプル廃棄物の保管及び処理 について適法処理すること。

9 その他

業務日程表：契約締結後7日以内に提出すること。

業務報告書：データファイルをCD-Rへ複写して提出すること。

検査結果については、速報結果をメールにて連絡すること。

定性分析の結果、アスベストが検出されなかった検体の定量分析経費については、費用を精算し、契約変更を行う。

工事車両の駐車スペースは施設管理者との調整による。

仕様書等に記載がなくても、業務上必要なことは履行期間内に責任をもって解決すること。