

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

品名	品番等	数量	単位	単価	金額
松が丘保育所防犯設備ほか設置修繕					
【防犯カメラ設置】					
固定焦点バレット型同軸カメラ	CCM3CBF1 (500万画素)	1	台		
4ch対応デジタルビデオダー	CCE3R421	1	台		
21.5型液晶モニター	LCD-A221DB	1	台		
防犯カメラ取付金具類	直角サポート他	1	式		
SHF同軸ケーブル(衛星放送用)	S-5C-FB	80	M		
合成樹脂製可とう電線管	PFS-22	40	M		
PVKボックス		1	個		
配管用支持材、付属品		1	式		
壁掛け換気扇	EX-20LK9-C	1	台		
窓アルミパネル	縦枠取付共	1	式		
天井ジブトン脱着	既設再利用	1	式		
既設機器撤去処分		1	式		
配管・配線工事費		1	式		
機器設置・接続工事費		1	式		
試運転調整		1	式		
計					
【電気錠設置】					
電気錠	EM2L600	1	台		
電磁錠取付ブラケット	EM2L600.ZB	1	組		
通電金具	TEP-8	1	個		
解錠ボタン・防雨カバー付		1	個		
電気錠制御盤	BAN-DS1	1	台		
メッセンジャー	8sq	1	式		
コンセント	2P15A*2	3	個		
電線	EM-EEF 1.6mm-2C	10	m		
電線	EM-FCPEE 1.2mm-3P	80	m		
合成樹脂製可とう電線管	PFS-16	40	m		
配管用支持材、付属品		1	式		
配管・配線工事費		1	式		
機器設置・接続工事費		1	式		
試運転調整費		1	式		
計					

【共通費】					
高所作業車	オペレータ費含む	1	台		
機器、資材運搬費、現場雑費		1	式		
消耗材、雑工事	枝払い・ホワイトボード移設含む	1	式		
計					
【諸経費】	法定福利費含む	1	式		
計					
合計					

内訳明細書

品名	品番等	数量	単位	単価	金額
松陰保育所防犯設備ほか設置修繕					
【防犯カメラ設置】					
バレットカメラ（400万画素）	IPC2314LE-ADF28KM-WP	2	台		
配線ボックス	TR-JB05-B-IN	2	台		
21.5型液晶モニター	LCD-A221DB	1	台		
ネットワークビデオレコーダー	NVR501-04B-P4A	1	台		
HDMIケーブル	HD-10M	1	本		
液晶ディスプレイ壁付金具		1	台		
UTPケーブル	カテゴリー 5 e	50	m		
ビニル電線管	VE16mm	24	m		
同上付属品		1	式		
同上支持金物		1	式		
合成可とう電線管	PF（一重）16mm	2	m		
同上付属品		1	式		
PVKボックス 大形四角（深型）	PVK-BLNJ	4	個		
合成樹脂モール	プラモール4号	2	m		
同上付属品		1	式		
天井ジブトン脱着	既設再利用	2	枚		
配管・配線工事費		1	式		
機器設置・接続工事費		1	式		
試運転調整		1	式		
計					
【電気錠設置】					
電気錠	LC-4500DLSS	1	台		
電気錠制御盤	LK-8000	1	台		
電気錠非接触カードリーダー	ST-20	1	台		
解錠ボタン（屋内）		1	組		
解錠ボタン（屋外）		1	組		
電気錠非接触カード	SC-10	5	枚		
電気錠取付金具	BL45SFZ30	1	個		
ビニル電線管	VE16mm	60	m		
同上付属品		1	式		
同上支持金物		1	式		
合成可とう電線管	PF（一重）16mm	10	m		

同上付属品		1	式		
PVKボックス 大形四角（深型）	PVK-BLNJ	2	個		
警報線	AE 0.9mm-2C	80	m		
警報線	AE 0.9mm-4C	80	m		
警報線	AE 0.9mm-6C	80	m		
合成樹脂モール	プラモール4号	2	m		
天井ジプトン脱着	既設再利用	4	枚		
同上付属品		1	式		
配管・配線工事費		1	式		
機器設置・接続工事費		1	式		
試運転調整費		1	式		
計					
【共通費】					
機器、資材運搬費、現場雑費		1	式		
消耗材、雑工事		1	式		
計					
【諸経費】	法定福利費含む	1	式		
計					
合計					