令和8年度　設計内訳書

修繕名称	明石市立魚住中学校プール改修修繕
修繕場所	明石市魚住町清水364
契約期間	契約の翌日から令和9年3月19日まで

見積額　　金	円（税込）
（修繕料　　金	円（税抜）

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
プール槽改修		1	式			
共通仮設費		1	式			
現場管理費		1	式			
一般管理費		1	式			
修繕料						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【プール槽改修】						
ｽﾀｰﾄ台撤去・復旧		12	箇所			
既存鋼製ﾌﾟｰﾙ腐食部ﾊﾟﾃ処理		1	式			
高圧水洗浄・清掃		521.2	㎡			
ﾌﾟｰﾙ防水底板ｼｰﾄ貼	ｱｸｱｷｭｰﾌﾞPGt1.5 機械的固定工法	375.0	㎡			ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ同等品
	金属下地研磨共 M-PG15					
ﾌﾟｰﾙ防水壁面ｼｰﾄ貼	ｱｸｱｷｭｰﾌﾞPGt1.5 機械的固定工法	146.2	㎡			ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ同等品
	金属下地研磨共 M-PG15					
防滑ｼｰﾄ貼	手掛部 AYｸﾞﾘｯﾌﾟｼｰﾄW110	50.0	m			ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ同等品
防滑ｼｰﾄ貼	犬走部・排水溝部 YMTﾀｲﾌﾟt2.9	67.7	㎡			ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ同等品
塩ﾋﾞ被覆鋼板取付(W50)	FLP-4 外周端部(短辺) 裏打ｼｰﾙ共 研磨共	31.6	m			
塩ﾋﾞ被覆鋼板取付(50×15)	FLA-13N 犬走出隅(短辺) 研磨共	31.6	m			ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ同等品
塩ﾋﾞ被覆鋼板取付(50×10)140°	FLA-6N 溝入隅(長辺2列) 研磨共	100.0	m			ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ同等品
塩ﾋﾞ被覆鋼板取付(60×60)	FLA-7 犬走出隅(短辺) 研磨共	31.6	m			ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ同等品
塩ﾋﾞ被覆鋼板取付(20×80)	特注品 外周端部(長辺)裏打ｼｰﾙ共 研磨共	50.0	m			ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ同等品
塩ﾋﾞ被覆ｽﾃﾝﾚｽ鋼板取付	FLAS-8R 60×60 95° ﾌﾟｰﾙ内入隅 研磨共	81.6	m			ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ同等品
塩ﾋﾞ被覆ｽﾃﾝﾚｽ鋼板取付	手掛かり部R付(長辺) 糸尺160程度 研磨共	50.0	m			ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ同等品
端末ｼｰﾙ処理	MS-2 20×20程度	81.6	m			
ｺｰｽﾛｰﾌﾟﾌｯｸ廻り防水処理	研磨共	16	箇所			
ｺｰｽﾛｰﾌﾟﾌｯｸ桝内防水処理	ﾌﾟｰﾙｴｰｽ	3.1	㎡			日本特殊塗料同等品
距離ﾗｲﾝ	W200	52.8	m			
ｺｰｽﾗｲﾝ	W200 7ｺｰｽ	168.0	m			
ｺｰｽﾅﾝﾊﾞｰ表示ｼｰﾄ	100×100(1～7)	14	箇所			
水深表示	110×150(1.2M)	4	箇所			
水深表示	110×150(1.4M)	2	箇所			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水目皿廻り処理	研磨共	12	箇所			
循環給水口防水処理	研磨共	16	箇所			
循環給水口防水処理(大)	研磨共	1	箇所			
給水管廻り防水処理	研磨共	1	箇所			
ﾗﾀﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ足元廻り防水処理	研磨共	24	箇所			
排水ﾋﾟｯﾄ防水処理	研磨共 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ再利用	1	箇所			
水抜きｺｯｸ取付		1	箇所			
スタート台廻り防水処理	硬質塩ビ板100×400	24	箇所			
防水保証標識	ｱｸﾘﾙ板200×150×t3.0 SUSﾋﾞｽ	1	か所			
小計						
合計						