令和8年度　設計内訳書

修繕名称	明石市立王子小学校ほか5校外壁爆裂他補修修繕
修繕場所	明石市王子1丁目1-1ほか
契約期間	契約の翌日から令和9年2月26日まで

見積額　　金	円（税込）
（修繕料　　金	円）（税抜）

修繕工事費内訳書

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外壁補修修繕						
直接工事費						
王子小学校 （Ⓐ）		1	式			工種　第0001号明細書
貴崎小学校 （Ⓑ）		1	式			工種　第0002号明細書
大久保小学校 （Ⓒ）		1	式			工種　第0003号明細書
錦浦小学校 （Ⓓ）		1	式			工種　第0004号明細書
高丘東小学校 （Ⓔ）		1	式			工種　第0005号明細書
魚住小学校 （Ⓕ）		1	式			工種　第0006号明細書
（小計）（Ⓖ＝Ⓐ＋Ⓑ＋Ⓒ＋Ⓓ＋Ⓔ＋Ⓕ）		1	式			
共通費						
廃材処分費 （Ⓗ）		1	式			
コーンバリカー （Ⓘ）		1	式			
交通誘導員 （Ⓙ）		30	人			
諸経費 （Ⓚ）		1	式			
（小計） （Ⓛ＝Ⓗ＋Ⓘ＋Ⓙ＋Ⓚ）		1	式			
修繕工事価格 （Ⓜ＝Ⓖ＋Ⓛ）		1	式			
消費税等相当額 （Ⓝ＝Ⓜ×10/100）	10%	1	式			
修繕工事費（合計） （Ⓞ＝Ⓜ＋Ⓝ）		1	式			

【注】市の設計内訳書の項目数量等(以下、「数量等」という。)はあくまでも参考とし、業務量内訳書の作成にあたっては、修繕の実施に必要な数量等を入札者において適切に計上すること。

王子小学校

修繕工事費内訳書

工種　第0001号明細書

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
直接仮設工事						
仮設足場架け払い	W=600、1～2スパン、H=17m	6	か所			くさび緊結式、昇降設備、金網設置共
仮設足場架け払い	W=600、1～2スパン、H=12m	4	か所			くさび緊結式、昇降設備、金網設置共
高所作業車損料	17m	2	台			オペ付き、回送費、燃料費含む
脚立足場		1	式			
補修工事						
欠損爆裂部	斫り撤去	40	か所			
鉄筋露出部	ケレン清掃	40	か所			
鉄筋露出部	防塵ペースト2回塗り	40	か所			
モルタル浮き部	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入	15	m			
小計　（Ⓐ）						

【注】市の設計内訳書の項目数量等(以下、「数量等」という。)はあくまでも参考とし、業務量内訳書の作成にあたっては、修繕の実施に必要な数量等を入札者において適切に計上すること。

貴崎小学校

修繕工事費内訳書

工種　第0002号明細書

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
直接仮設工事						
仮設足場架け払い	W=600、H=20m未満	489.6	㎡			くさび緊結式、昇降設備共
進入防止金網設置	H=1.8m	57.6	m			
高所作業車損料	17m	3	台			オペ付き、回送費、燃料費含む
脚立足場		1	式			
補修工事						
欠損爆裂部	斫り撤去	139	か所			
鉄筋露出部	ケレン清掃	139	か所			
鉄筋露出部	防塵ペースト2回塗り	139	か所			
モルタル浮き部	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入	15	m			
小計　（Ⓑ）						

【注】市の設計内訳書の項目数量等(以下、「数量等」という。)はあくまでも参考とし、業務量内訳書の作成にあたっては、修繕の実施に必要な数量等を入札者において適切に計上すること。

大久保小学校

修繕工事費内訳書

工種　第0003号明細書

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
直接仮設工事						
仮設足場架け払い	W=600、1～2スパン、H=12m	5	か所			くさび緊結式、昇降設備、金網設置共
仮設足場架け払い	W=600、1～2スパン、H=8m	3	か所			くさび緊結式、昇降設備、金網設置共
高所作業車損料	17m	3	台			オペ付き、回送費、燃料費含む
脚立足場		1	式			
補修工事						
欠損爆裂部	斫り撤去	119	か所			
鉄筋露出部	ケレン清掃	119	か所			
鉄筋露出部	防塵ペースト2回塗り	119	か所			
モルタル浮き部	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入	10	m			
小計　（ⓒ）						

【注】市の設計内訳書の項目数量等(以下、「数量等」という。)はあくまでも参考とし、業務量内訳書の作成にあたっては、修繕の実施に必要な数量等を入札者において適切に計上すること。

錦浦小学校

修繕工事費内訳書

工種　第0004号明細書

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
直接仮設工事						
仮設足場架け払い	W=600、1～2スパン、H=10m	6	か所			くさび緊結式、昇降設備、金網設置共
高所作業車損料	17m	2	台			オペ付き、回送費、燃料費含む
脚立足場		1	式			
補修工事						
欠損爆裂部	斫り撤去	81	か所			
鉄筋露出部	ケレン清掃	81	か所			
鉄筋露出部	防塵ペースト2回塗り	81	か所			
モルタル浮き部	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入	10	m			
小計　（Ⓓ）						

【注】市の設計内訳書の項目数量等(以下、「数量等」という。)はあくまでも参考とし、業務量内訳書の作成にあたっては、修繕の実施に必要な数量等を入札者において適切に計上すること。

高丘東小学校

修繕工事費内訳書

工種　第0005号明細書

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
直接仮設工事						
仮設足場架け払い	W=600、H=20m未満	129.6	㎡			くさび緊結式、昇降設備、金網設置共
高所作業車損料	17m	2	台			オペ付き、回送費、燃料費含む
補修工事						
欠損爆裂部	斫り撤去	190	か所			
鉄筋露出部	ケレン清掃	190	か所			
鉄筋露出部	防塵ペースト2回塗り	190	か所			
モルタル浮き部	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入	10	m			
小計　（Ⓔ）						

【注】市の設計内訳書の項目数量等(以下、「数量等」という。)はあくまでも参考とし、業務量内訳書の作成にあたっては、修繕の実施に必要な数量等を入札者において適切に計上すること。

魚住小学校

修繕工事費内訳書

工種　第0006号明細書

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
直接仮設工事						
仮設足場架け払い	W=600、1～2スパン、H=12m	1	か所			くさび緊結式、昇降設備、金網設置共
高所作業車損料	17m	3	台			オペ付き、回送費、燃料費含む
脚立足場		1	式			
補修工事						
欠損爆裂部	斫り撤去	102	か所			
鉄筋露出部	ケレン清掃	102	か所			
鉄筋露出部	防塵ペースト2回塗り	102	か所			
小計　（Ⓕ）						

【注】市の設計内訳書の項目数量等(以下、「数量等」という。)はあくまでも参考とし、業務量内訳書の作成にあたっては、修繕の実施に必要な数量等を入札者において適切に計上すること。