

設計図書等に対する質問回答(令和7年4月11日公告分)

令和7年4月11日公告分の案件について(お知らせ)

**(重要)【建設工事における
変動型最低制限価格制度の全価格帯への適用について】**

令和7年4月1日から建設工事の入札制度を改正しています。内容については、明石市ホームページに掲載していますのでご参照願います。

(URL:

https://www.city.akashi.lg.jp/documents/9287/2025_koujihennndosaiteiseigennkakaku.pdf)

**(重要)【工事に直接関連するコンサルタント業務における
固定型最低制限価格の算定式の改正について】**

令和7年4月1日から工事に直接関連するコンサルタント業務の入札制度を改正しています。改正の内容については、明石市ホームページに掲載していますのでご参照願います。

(URL: https://www.city.akashi.lg.jp/documents/9287/conqa_20250401.pdf)

工 事 名		新中崎分署建設工事		
No.	質 問 内 容	図面No.	仕様書(頁)	
1	SUS製樋のステンレスの厚みは何mmか指定はありますか。			
回答	ステンレスの厚みは、Φ75・Φ100の場合はt=0.8mm、Φ150の場合はt=1.2mmを想定しています。(カネソウ株式会社システムドレンタてといPS-1同等品以上)			
2	PCロッカーの詳細の仕様を教えてください。			
回答	仕様は、ノートPC収納用、本体寸法W720×D550×H1040mm程度、スチール粉体焼付塗装、鍵付きとしてください。(ナカバヤシ株式会社PTB-44L同等品以上)			
3	仮設計画図内、外部足場が申請建物廻り青線しか描かれておらず アルミ防音パネル張りと防音シート張り部分が不明です。 図面明記ください。	K003 K004	14	
回答	北・南・東面をアルミ防音パネル張り、西面を防音シート張りとして想定し、内訳明細書の数量を参考に積算してください。 なお、施工時の仮設計画については、受注者からの提案内容をもとに協議により決定します。			

4	内訳書No.14の外部足場の数量とアルミ防音パネル張り及び防音シート張りの数量が同数量ということから推察しますと外部足場がアルミ防音パネルか防音シートで覆われることとなり、工事建物内が暗室状態となりますが、仮設照明計画及び内訳項目がありません。 計画をお示し下さい。無き場合着工後の追加清算となります。	K003 K004	14
回答	仮設照明については、率による共通仮設費に含まれているため、積上による計上はありません。 よって、追加による設計変更対象とはなりません。		
5	材料荷揚げ用に16tラフテレーンクレーンが30日しか記されておらず、 その他各工種にも荷揚げ費の項目がありません。 その他の資材搬入出可能仮設設備の項目がありません。 計画建物の構造及び形状から躯体及び仕上げ工事においてかなり不足すると考えられます。 計画をお示し下さい。無き場合着工後の追加清算となります。	無	184
回答	任意仮設のため、参考数量としています。 よって、追加による設計変更対象とはなりません。		
6	上記に付随し、外部足場の資材搬入出用ステージの項目・図面がありません。 計画をお示し下さい。無き場合着工後の追加清算となります。	K003 K004	14
回答	仮設計画の図面はあくまでも参考図であり、外部足場の資材搬入出用ステージについては任意性が高いため、受注者による仮設計画によるものと考えます。 よって、追加による設計変更対象とはなりません。		
7	山留施工時から施工後に仮囲い盛替えが図面には描かれています。内訳書に盛替え費の項目がありません。 着工後の追加清算となります。	K003 K004	184
回答	盛替え費については、仮囲いの費用に含むものとして積算してください。 よって、追加による設計変更対象とはなりません。		

8	工事用車両駐車場 乗用車程度 15ヶ月 5台とありますが、どちらの駐車場でしょうか？近隣には民間駐車場もなく御指示頂かないと金額の計上が出来ません。 また、5台の根拠は何でしょうか？5台では、施工不可能です。現場内は、車両進入出経路・外部足場・揚重設備・資材置場・環境設備等の仮設スペースが必要で工事用車両の駐車スペースは取れません。 5台以上の工事車両の駐車スペースを含めた仮設計画をお示してください。	A001	184
回答	工事用車両駐車場(5台分)は、近隣の有料駐車場を想定しています。駐車場所について市からの指定はありません。なお、積算については、近隣駐車場の相場価格から算定しています。 本工事の敷地外にて、市から無償貸与できる駐車場所は、図面K001のとおり明石市消防署中崎分署の敷地内における3台分のスペースです。無償貸与部分の3台及び有料駐車場の5台の計8台分を主要管理者(建築・電気・機械の主担当者等)用の駐車場所として計画しています。その他下請け業者等の駐車場所については、敷地内の仮設計画を含め、受注者にて計画してください。 なお、無償貸与部分については、消防活動上等、車両の移動を要請する場合もありますが、一時的に車両を移動させる等軽微なものと想定しています。		
9	図面内、駐車場3台と明記されておりますが施工請負業者の職員だけでも駐車場台数が足りません。 工事内容からも電気・機械等の技術者の台数も必要です。 また、請負会社本社からや業者との打合せの為等の台数も当然必要となりますが、台数が不足します。計画をお示してください。 その上、「消防からの要請があり次第速やかに車を移動させること」と記されてありますが、移動先をお示してください。現場敷地内には移動先はありません。近隣に駐車場もありません。	K001	無
回答	質問回答8のとおり。		
10	堅樋SUS製各径の項目がありますが、SUSの厚みをお教え下さい。	A003 他各図面	40
回答	質問回答1のとおり。		
以下質問はありません。			