

令和5年度 山手幼稚園園舎外壁ほか修繕

CODE	名 称	摘要	数量	単位	単価	金額	摘 要
直接工事費							
01	仮設工事						
	養生費及び整理清掃後片付け		214.0	m2			
	外部足場（くさび又は枠組・手摺先行方式）	建枠900 3ヶ月程度 安全手摺・足場板・架け払い・養生シート・運搬費共	823.0	m2			
	養生シート		823.0	m2			
	仕上げ足場	テラス・バルコニー・スベリ台等	128.0	m2			
	各出入口部養生		5.0	箇所			
	計						
02	外壁改修等工事						
	既存外壁面等事前調査	目視・打診・マーキング・計測・図面記入・報告書作成提出	1,013.0	m2			
	既存外壁面等高压水洗	高压水洗工法（10MPa～15MPa程度）	1,013.0	m2			
	モルタル浮き部アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法	アンカーピン16本/m2	50.0	m2			
	欠損部エポキシ樹脂モルタル充填工法	100～200口程度、欠損及び露筋（深さ30mm程度）	30.0	箇所			
	ひび割れ部エポキシ樹脂低圧注入工法	ボンドシリンダー工法同等 ひび割れ幅1mm以下 壁厚150mm程度	70.0	m			
	既存塗材面下地調整費	C-2（塗厚1～3mm程度）コテ塗り	961.0	m2			
	複層塗材 E	上塗り2回・水系アクリルシリコン ゆず肌状ローラー塗り	824.0	m2			
	外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状	104.0	m2			
	シーリング	PU-2 15*10 既存アルミ建具廻り等（サッシ躯体取合い）	356.0	m			撤去処分共

令和5年度 山手幼稚園園舎外壁ほか修繕

CODE	名 称	摘要	数量	単位	単価	金額	摘 要
	シーリング	MS-2 15*10 既存7ルに建具水切り廻り等	228.0	m			撤去処分共
	DP塗替え（耐候性塗料・ふっ素樹脂系）	下地調整RB種 上塗り1級（ふっ素）バルコニー廻り鉄部及び鉄扉	79.2	m2			
	DP塗替え（耐候性塗料・ふっ素樹脂系）	テラステントシート等雑金物部	1.0	式			
	塗膜防水	屋上パラペット面台（W≒500）	51.0	m2			
	塗膜防水	北側サッシ面台（W≒270）	46.4	m			
	塗膜防水	北側手洗部面台（W≒240）	7.1	m			
	塗膜防水	バルコニー手摺天端等（W≒150）	75.0	m			
	塗膜防水	その他サッシ面台（W≒100）	75.0	m			
	既存モルタル面塗膜防水下地調整費	C-2（塗厚1～3mm程度）コテ塗り	85.0	m2			
	竖樋カラーVPに取替え	カラーVP Φ100 SUS支持金物@2000	67.0	m			撤去処分共
	カラーコーン	≒30m程度	1.0	式			
	廃棄物コンテナ設置・運搬・処分	4m3程度	1.0	式			
	警備員		60.0	人			
	サッシ養生・清掃	水切り共	222.0	m2			
	計						
	直接工事費合計						

令和5年度 山手幼稚園園舎外壁ほか修繕

CODE	名 称	摘要	数量	単位	単価	金額	摘 要
03	諸経費						
	諸経費		1.0	式			
	計						
	工事価格		1.0	式			
	消費税相当額		1.0	式			10%
	工事費（修繕費）						