

内訳明細書

名称	サイズ・使用	台数	単価	金額	砂場サイズ
明石市立播陽幼稚園ほか9園砂場日よけ設置改修修繕					
6本支柱タイプ					
1 播陽幼稚園	砂場日よけ(スチール強化型) 別紙参照(同等品可能)	1			2.8m×7.9m
	6本支柱 約4.0m×9.0m				
	ポリエチレン製遮光ネット1mm目・2枚重ね				
	設置費	1			
	支柱基礎工事共・素掘り直打ち基礎工事				
2 明石幼稚園	砂場日よけ(スチール強化型) 別紙参照	1			3.8m×5.5m
	6本支柱 約5.0m×6.5m				
	ポリエチレン製遮光ネット1mm目・2枚重ね				
	設置費	1			
	支柱基礎工事共・素掘り直打ち基礎工事				
3 松が丘幼稚園	砂場日よけ(スチール強化型) 別紙参照	1			5.0m×8.0m
	6本支柱 約6.0m×9.0m				
	ポリエチレン製遮光ネット1mm目・2枚重ね				
	設置費	1			
	支柱基礎工事共・素掘り直打ち基礎工事				
4 林幼稚園	砂場日よけ(スチール強化型) 別紙参照	1			4.4m×6.4m
	6本支柱 約5.5m×7.5m				
	ポリエチレン製遮光ネット1mm目・2枚重ね				
	設置費	1			
	支柱基礎工事共・素掘り直打ち基礎工事				

内訳明細書

名称	サイズ・使用	台数	単価	金額	砂場サイズ
5 花園幼稚園	砂場日よけ(スチール強化型) 別紙参照	1			3.4m×6.8m
	6本支柱 約4.6m×8.0m				
	ポリエチレン製遮光ネット1mm目・2枚重ね				
	設置費	1			
	支柱基礎工事共・素掘り直打ち基礎工事				
	※ユニック進入不可・手作業				
	※砂場内に一部支柱を設置する。				
6 貴崎幼稚園	砂場日よけ(スチール強化型) 別紙参照	1			5.4m×5.8m
	6本支柱 約6.0m×7.0m				
	ポリエチレン製遮光ネット1mm目・2枚重ね				
	設置費	1			
	支柱基礎工事共・素掘り直打ち基礎工事				
	※ブランコが近いので、砂場内に一部支柱を設置する。				
小計					

内訳明細書

名称	サイズ・使用	台数	単価	金額	砂場サイズ
4本支柱タイプ					
7 藤江幼稚園	砂場日よけ(スチール強化型) 別紙参照(同等品可能)	1			4.4m × 4.4m
	4本支柱 約5.5m × 5.5m				
	ポリエチレン製遮光ネット1mm目・2枚重ね				
	設置費	1			
	支柱基礎工事共・素掘り直打ち基礎工事				
	※車両進入不可・手作業				
8 沢池幼稚園	砂場日よけ(スチール強化型) 別紙参照	1			4.3m × 4.3m
	4本支柱 約5.5m × 5.5m				
	ポリエチレン製遮光ネット1mm目・2枚重ね				
	設置費	1			
	支柱基礎工事共・素掘り直打ち基礎工事				
9 錦が丘幼稚園	砂場日よけ(スチール強化型) 別紙参照	1			3.0m × 4.0m
	4本支柱 約4.5m × 5.5m				
	ポリエチレン製遮光ネット1mm目・2枚重ね				
	設置費	1			
	支柱基礎工事共・素掘り直打ち基礎工事				
	※園舎側にコンクリート土間が有る為、支柱は南北とも砂場枠より園庭側に出す。南側が広がるよう設置。				
10 二見西幼稚園	砂場日よけ(スチール強化型) 別紙参照	1			3.0m × 4.3m
	4本支柱 約4.0m × 5.5m				
	ポリエチレン製遮光ネット1mm目・2枚重ね				
	設置費	1			
	支柱基礎工事共。素掘り直打ち基礎工事				
	※周囲に安全領域が無いので砂場を少し移動させる。				
小計					
計					
消費税					
合計					