

## 令和5年度 設計内訳書

工事名称	明石市立和坂小学校校舎屋上防水修繕
工事場所	兵庫県明石市和坂2-12-1
工期	契約の翌日から令和5年9月15日まで
金	円(税込)
(工事価格 金	円)

名 称・仕 様	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 直接工事費						
1-1 直接仮設工事						
昇降用足場(4面メッシュシート共)	くさび緊結式 W1,200 L5,400 H20m未満	1	式			
フェンスバリケード	H1,800 L25,000	1	式			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 直接工事費						
1-2 撤去工事						
既設トレン撤去	樹脂モルタル成形共	16	か所			
既存押え金物撤去	PH周り、配管基礎、PS立上がり、PH シーリング(ヒス頭共)共	79.6	m			
既存防水層撤去	平場一部	1	式			
既存防水層撤去	立上り部	152.3	m <sup>2</sup>			
笠木仮撤去復旧	シーリング(ヒス頭共)共	175.4	m			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 直接工事費						
1-3 防水工事						
ケレン清掃		1,125.8	m <sup>2</sup>			
外壁欠損部補修	樹脂モルタル成形100×50程度	1.5	m			
樹脂セメントペースト塗布	C-1立上り、パラペット	181.9	m <sup>2</sup>			
塩ビシート防水(平場)	機械固定断熱工法 t1.5 断熱材t30	866.5	m <sup>2</sup>			
塩ビシート防水(側溝部・PH平場)	機械固定工法 t1.5	77.5	m <sup>2</sup>			
塩ビシート防水(立上り)	接着工法 t1.5	152.3	m <sup>2</sup>			
塩ビ被覆鋼板取付	断熱材端部 50×15	230.8	m			
塩ビ被覆鋼板取付	側溝部 50×10	175.4	m			
塩ビ被覆鋼板取付	入隅部 W50	199.7	m			
アルミ押え金物取付	立上り端部 40×10 シーリング共 PH周り、配管基礎、PS立上がり、PH	79.6	m			
改修用ドレン取付	縦型φ100 ストレーナ共	16	か所			
ウレタン塗膜防水	PH周り・配管基礎・PS立上がりの天端・側面	29.6	m <sup>2</sup>			
防水保証標識	アクリル板200×150 t3.0 エッチング文字	1	か所			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2 共通費						
2-1 共通仮設費						
材料運搬荷揚費	クレーン共	1	式			
交通誘導員		3	人			
廃材処分費		1	式			
2-2 現場管理費						
現場管理費		1	式			
2-3 一般管理費						
一般管理費	法定福利費含む	1	式			
小計						
合計						