

令和5年度 設計内訳書

工事名称	明石市立山手小学校西校舎屋上防水修繕
工事場所	明石市大久保町大窪1600
工期	契約の翌日から令和5年10月31日まで
金	円(税込)
(工事価格 金	円)

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 直接工事費						
1-1 直接仮設工事						
昇降用足場(4面メッシュシート共)	くさび緊結式 W1,200 L5,400 H20m未満	1	式			
フェンスバリケード	H1,800 L25,000	1	式			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 直接工事費						
1-2 撤去工事						
既設ドレン撤去	屋上 樹脂モルタル成形共	10	箇所			
既設ドレン撤去	PH 樹脂モルタル成形共	1	箇所			
既存押え金物撤去	パラペット、PH周り、PHパラペットシール共	169	m			
既存防水層撤去	屋上平場劣化部、脱気筒10個程度共	1	式			
既存防水層撤去	PH屋上平場 30㎡程度	1	式			
既存防水層撤去	立上り	41.9	㎡			
小計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 直接工事費						
1-3 防水工事						
高圧洗浄	10～15Mpa X-2下地	170	m ²			
ケレン清掃		721	m ²			
浮き部補修	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 パラペット天端W180	114	m			
浮き部補修	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 PH周りW160	2.7	m			
浮き部補修	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 パラペット	44.5	m ²			
パラペット欠損部補修	樹脂モルタル成形 露筋処理共 400*200*600程度	1	式			
樹脂セメントペースト塗り	C-1 X-2下地、立上り	212	m ²			
塩ビシート防水(平場)	機械固定断熱工法 t1.5 断熱材t30	466	m ²			
塩ビシート防水(側溝部)	機械固定断熱工法 t1.5	42.9	m ²			
塩ビシート防水(立上り)	接着工法 t1.5	41.9	m ²			
塩ビ被覆鋼板取付	断熱材端部 50×15	183	m			
塩ビ被覆鋼板取付	側溝部 50×10	90.8	m			
塩ビ被覆鋼板取付	入隅部 W50	90.8	m			
アルミ押え金物取付	立上り端部 40×10 シーリング共 パラペット・PH周り	142	m			
アルミ押え金物取付	立上り端部 40×10 コーナー部材	24	箇所			
アルミ押え金物取付	立上り端部 50×50 シーリング共 PHパラペット	27.4	m			
改修用ドレン取付	縦型 φ100 ストレーナ共	10	箇所			
改修用ドレン取付	横引 φ75 ストレーナ共	1	箇所			
ウレタン塗膜防水	X-1 下地調整・脱気筒共 PH屋上平場	27.8	m ²			
ウレタン塗膜防水	X-2 水切りテープ共 パラペット・PH周り・PHパラペット天端・内壁	170	m ²			
ウレタン塗膜防水塩ビ複合法	屋上出入口 300×1,620 下地調整共	1	箇所			
鉄部DP塗装 RB 3級	ケレン、錆止め2回共 PH用タラップφ60×4m 6段 配管φ60×6m程度、鉄製BOX200×200×150×1か所	1	式			
防水保証標識	アクリル板200×150 t3.0 エッチング文字	1	箇所			

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小計						
直接工事費 合計						

名称・仕様	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2 共通費						
2-1 共通仮設費						
材料運搬荷揚費	クレーン共	1	式			
交通誘導員		3	人			
廃材処分費		1	式			
2-2 現場管理費						
現場管理費		1	式			
2-3 一般管理費						
一般管理費	法定福利費含む	1	式			
小計						
合計						